

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Muzeum Śląska Opolskiego - remont sal wystawowych stałych i czasowych - Światło na sztukę  
ADRES INWESTYCJI : Opole ul.Mały Rynek 7 i 7A  
INWESTOR : Muzeum Śląska Opolskiego  
ADRES INWESTORA : 45-023 Opole ul. Św.Wojciecha 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Bajno (branża ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

Poziom cen : 2 kwartał 2018 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Parter - budynek nr 7a</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
		378,00	m <sup>2</sup>	378,000	
				RAZEM	378,000
2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane - demontaż	m		
d.1	1124-07				
	analogia	73,62	m	73,620	
				RAZEM	73,620
3		Demontaż i ponowny montaż szyn ekspozycyjnych	m		
d.1	wycena indywidualna	73,62	m	73,620	
				RAZEM	73,620
4	KNR-W 2-02	Obudowa ścian z Multiporu gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0129-01				
	analogia	283,437	m <sup>2</sup>	283,437	
				RAZEM	283,437
5	KNR BC-01	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-07	283,437	m <sup>2</sup>	283,437	
				RAZEM	283,437
6	KNR BC-01	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-11	Krotność = 5			
		283,437	m <sup>2</sup>	283,437	
				RAZEM	283,437
7	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolk osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.		
d.1	0301-11	66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
8	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 4 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0302-05	66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
9	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-03	48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
10	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem LAN i TEL	szt.		
d.1	0309-03	18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
11		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-02	65	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
14	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	283,437	m <sup>2</sup>	283,437	
				RAZEM	283,437
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	147,96	m <sup>2</sup>	147,960	
				RAZEM	147,960
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	378,00	m <sup>2</sup>	378,000	
				RAZEM	378,000
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	431,397	m <sup>2</sup>	431,397	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	RAZEM	431,397
		73,62	m	73,620	
				RAZEM	73,620
<b>2</b>		<b>Piętro - budynek Nr 7a</b>			
20	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		420,28	m <sup>2</sup>	420,280	
				RAZEM	420,280
21	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennie drewniane - demontaż	m		
		113,17	m	113,170	
				RAZEM	113,170
22	d.2 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szyn ekspozycyjnych	m		
		113,17	m	113,170	
				RAZEM	113,170
23	KNR-W 2-02 d.2 0129-01 analogia	Obudowa ścian z Multiporu gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		452,68	m <sup>2</sup>	452,680	
				RAZEM	452,680
24	KNR BC-01 d.2 0302-07	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		452,68	m <sup>2</sup>	452,680	
				RAZEM	452,680
25	KNR BC-01 d.2 0302-11	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie ręczne Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		452,68	m <sup>2</sup>	452,680	
				RAZEM	452,680
26	KNR 5-08 d.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsol osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.		
		88	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
27	KNR 5-08 d.2 0302-05	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 4, przekrój przewodu 4 mm <sup>2</sup>	szt.		
		88	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
28	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
29	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem LAN i TEL	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
30	d.2 wycena indywidualna	Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNNR 5 d.2 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		87	szt.	87,000	
				RAZEM	87,000
33	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000
34	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		452,68	m <sup>2</sup>	452,680	
				RAZEM	452,680
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		144,00	m <sup>2</sup>	144,000	
				RAZEM	144,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - sufitów 420,28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420,280	
				RAZEM	420,280
37	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami do Multiporai powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - ścian 596,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	596,000	
				RAZEM	596,000
38	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 113,17	m m	113,170	
				RAZEM	113,170

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Parter - budynek nr 7a</b>				
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	378,00		
2	KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyścienne drewniane - demontaż	m	73,62		
3	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szyn ekspozycyjnych	m	73,62		
4	KNR-W 2-02 d.1 0129-01 analogia	Obudowa ścian z Multiporu gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	283,437		
5	KNR BC-01 d.1 0302-07	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie	m <sup>2</sup>	283,437		
6	KNR BC-01 d.1 0302-11	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie ręczne Krotność = 5	m <sup>2</sup>	283,437		
7	KNR 5-08 0301- d.1 11	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.	66		
8	KNR 5-08 0302- d.1 05	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 4 mm <sup>2</sup>	szt.	66		
9	KNR 5-08 0309- d.1 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	48		
10	KNR 5-08 0309- d.1 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem LAN i TEL	szt.	18		
11	d.1 wycena indywidualna	Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.	1		
12	KNNR 5 1304- d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
13	KNNR 5 1304- d.1 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	65		
14	KNNR 5 1305- d.1 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	4		
15	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	283,437		
16	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farbą gruntującą	m <sup>2</sup>	147,96		
17	KNR 2-02 1505- d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów	m <sup>2</sup>	378,00		
18	KNR 2-02 1505- d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m <sup>2</sup>	431,397		
19	KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	73,62		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>Piętro - budynek Nr 7a</b>				
20	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	420,28		
21	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyścienne drewniane - demontaż	m	113,17		
22	d.2 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szyn ekspozycyjnych	m	113,17		
23	KNR-W 2-02 d.2 0129-01 analogia	Obudowa ścian z Multiporu gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	452,68		
24	KNR BC-01 d.2 0302-07	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie	m <sup>2</sup>	452,68		
25	KNR BC-01 d.2 0302-11	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie ręczne Krotność = 5	m <sup>2</sup>	452,68		
26	KNR 5-08 0301- d.2 11	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.	88		
27	KNR 5-08 0302- d.2 05	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 4 mm <sup>2</sup>	szt.	88		
28	KNR 5-08 0309- d.2 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	64		
29	KNR 5-08 0309- d.2 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem LAN i TEL	szt.	24		
30	d.2 wycena indywidualna	Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.	1		
31	KNNR 5 1304- d.2 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
32	KNNR 5 1304- d.2 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	87		
33	KNNR 5 1305- d.2 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	4		
34	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	452,68		
35	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farbą gruntującą	m <sup>2</sup>	144,00		
36	KNR 2-02 1505- d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów	m <sup>2</sup>	420,28		
37	KNR 2-02 1505- d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami do Multiporai powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m <sup>2</sup>	596,00		
38	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	113,17		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: