

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Muzeum Śląska Opolskiego - remont sal wystawowych stałych i czasowych - Światło na sztukę
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Mały Rynek 7 i 7A
INWESTOR : Muzeum Śląska Opolskiego
ADRES INWESTORA : 45-023 Opole ul. Św. Wojciecha 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Bajno (branża ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter - budynek nr 7a			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		378,00	m ²	378,000	
				RAZEM	378,000
2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane - demontaż	m		
d.1	1124-07				
	analogia	73,62	m	73,620	
				RAZEM	73,620
3		Demontaż i ponowny montaż szyn ekspozycyjnych	m		
d.1	wycena indywidualna	73,62	m	73,620	
				RAZEM	73,620
4	KNR-W 2-02	Obudowa ścian z Multiporu gr. 5 cm	m ²		
d.1	0129-01				
	analogia	283,437	m ²	283,437	
				RAZEM	283,437
5	KNR BC-01	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie	m ²		
d.1	0302-07	283,437	m ²	283,437	
				RAZEM	283,437
6	KNR BC-01	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie ręczne	m ²		
d.1	0302-11	Krotność = 5			
		283,437	m ²	283,437	
				RAZEM	283,437
7	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.		
d.1	0301-11	66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
8	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 4, przekrój przewodu 4 mm ²	szt.		
d.1	0302-05	66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
9	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-03	48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
10	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem LAN i TEL	szt.		
d.1	0309-03	18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
11		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-02	65	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
14	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	283,437	m ²	283,437	
				RAZEM	283,437
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farbą gruntującą	m ²		
d.1	202 1134-02	147,96	m ²	147,960	
				RAZEM	147,960
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów	m ²		
d.1	1505-03	378,00	m ²	378,000	
				RAZEM	378,000
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
d.1	1505-03	431,397	m ²	431,397	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	RAZEM	431,397
		73,62	m	73,620	
				RAZEM	73,620
2		Piętro - budynek Nr 7a			
20	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		420,28	m ²	420,280	
				RAZEM	420,280
21	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennie drewniane - demontaż	m		
		113,17	m	113,170	
				RAZEM	113,170
22	d.2 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż szyn ekspozycyjnych	m		
		113,17	m	113,170	
				RAZEM	113,170
23	KNR-W 2-02 d.2 0129-01 analogia	Obudowa ścian z Multiporu gr. 5 cm	m ²		
		452,68	m ²	452,680	
				RAZEM	452,680
24	KNR BC-01 d.2 0302-07	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie	m ²		
		452,68	m ²	452,680	
				RAZEM	452,680
25	KNR BC-01 d.2 0302-11	Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach - dwuwarstwowe - za każdy 1 mm grubości różnej od 10 mm, nakładanie ręczne Krotność = 5	m ²		
		452,68	m ²	452,680	
				RAZEM	452,680
26	KNR 5-08 d.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.		
		88	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
27	KNR 5-08 d.2 0302-05	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 4, przekrój przewodu 4 mm ²	szt.		
		88	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
28	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
29	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem LAN i TEL	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
30	d.2 wycena indywidualna	Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNNR 5 d.2 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		87	szt.	87,000	
				RAZEM	87,000
33	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000
34	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		452,68	m ²	452,680	
				RAZEM	452,680
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farbą gruntującą	m ²		
		144,00	m ²	144,000	
				RAZEM	144,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł	m ²		
d.2	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem - sufitów	m ²	420,280	
		420,28		RAZEM	420,280
37	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami do Multiporai powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.2	1505-03	łóży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²	596,000	
		596,00		RAZEM	596,000
38	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
d.2	1124-07		m	113,170	
	analogia	113,17		RAZEM	113,170